

ANEXO				
Item	Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<u>ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO. REF. INGRESO PRINCIPAL.</u> Provisión y colocación de estructura metálica con travesaño de aluminio de primera calidad de 3.75 mts (L) x 2.15 mts (A), que incluye una puerta vidrio y marco de aluminio de la misma calidad de 80 cm de ancho. Manijón vertical de aluminio. (VER ANEXO - Figura 1.-)	1		
	<u>ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO. REF. RESPONSABLE DE OFICINA.</u> Provisión y colocación de estructura metálica con travesaño de aluminio de primera calidad de 4.70 mts de largo total x 2.15 mts de altura que incluye una puerta de vidrio laminado de 80 cm de ancho, para ubicar en Oficina de la Responsable de Oficina. (VER ANEXO FIG. 2.-)	1		
	<u>ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO. REF. INGRESO DESDE EL SALÓN A SALA ADMINISTRATIVA.</u> Provisión y colocación de estructura metálica con travesaño, de primera calidad para cubrir un paño fijo de 1.40 mts (L) x 2.15 mts (A), con paño fijo de vidrio laminado de 3+3 mm de aproximadamente 40 cm de largo y puerta de 1.00 mts cm (L) x 2.15 mts (A), (VER ANEXO FIG. 3)	1		
	<u>Mano de obra</u>	1		
TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA				